

E2/263/146/1785/2012

Łódź, dnia 17.12.2012 r.

Nr sprawy 146/12

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w pomieszczeniach gromadzenia dokumentacji archiwalnej oraz w Zakładzie Radiologii (pomieszczenie maszynowni angiografu Philips Allure) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następującym zakresie:

a. Zmianie ulega rozdział I pkt. 2 SIWZ:

Jest:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:

	Nazwa	Ilość	j.m.	Komórka dla której realizowane będzie zamówienie
1	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split	1	kpl.	ul. Pabianicka AG 2064
2	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split	1	kpl.	ul. Pabianicka AG 2063
3	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split	2	kpl.	ul. Pabianicka Statystyka (tunel-wojsko)
4	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split	2	kpl.	ul. Pabianicka Statystyka (tunel-ziemniaczarnia)
5	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split	1	kpl.	ul. Pabianicka Statystyka (pod kadrami)
6	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split	2	kpl.	ul. Pabianicka Archiwum (po kierowcach)
7	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split	1	kpl.	ul. Pabianicka Biblioteka (akwarium)
8	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split	1	kpl.	ul. Pabianicka Biblioteka (pomieszczenie)
9	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split	1	kpl.	ul. Pabianicka (Zakład Radiologii – pomieszczenie maszynowni angiografu Philips Allure)
10	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split	1	kpl.	ul. Wólczańska (archiwum 1)
11	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split	1	kpl.	ul. Wólczańska (archiwum 2)
12	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split	1	kpl.	ul. Wólczańska (archiwum 3)
13	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora	1	kpl.	ul. Wólczańska (archiwum 4)
14	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split	1	kpl.	ul. Wólczańska (archiwum 5)
15	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora	1	kpl.	ul. Wólczańska (archiwum 6)
16	Dostawa, montaż i uruchomienie	1	kpl.	ul. Mińska AG TRG-1

	klimatyzatora typu split			
17	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora	1	kpl.	ul. Mińska AG TRG-2
18	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split	1	kpl.	ul. Mińska AG TRG-3
19	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split	1	kpl.	ul. Mińska AG TRG-4
20	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split	1	kpl.	ul. Mińska Statystyka 1
21	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split	1	kpl.	ul. Mińska Statystyka 2

Wymagania:

- odprowadzenie skroplin po uzgodnieniu z Zamawiającym
- podłączenie jednostek i odprowadzenie skroplin – zabudowane lub umieszczone w korytkach osłonkowych
- realizacja robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie
- instalację zasilania w energię elektryczną wykona Wykonawca z porozumieniem z Zamawiającym
- Klimatyzatory muszą być oznakowane znakiem CE.

Winno być:
1. Pomieszczenie archiwum (umowna nazwa pom. „po wojsku”)

- Wymiary pom. 12,02 m x 11,64 m h = 3,07 m
- Klimatyzatory split o mocy chłodniczej kW 7,1 - **szt. 2**
- Sprężarka inwerterowa
- Wymagane parametry w pomieszczeniu archiwalnym
temperatura 14 – 18⁰ C (+ - 1)
wilgotność 30 – 50 % RH (+ - 3)

2. Pomieszczenie archiwum (umowna nazwa pom. „po ziemniakach”)

- Wymiary pom. 11,00 m x 11,64 m h = 3,15 m
- Klimatyzatory split o mocy chłodniczej kW 7,1 - **szt. 2**
- Sprężarka inwerterowa
- Wymagane parametry w pomieszczeniu archiwalnym
temperatura 14 – 18⁰ C (+ - 1)
wilgotność 30 – 50 % RH (+ - 3)

3. Pomieszczenie archiwum pom. nr 2063

- Wymiary pom. 5,80 m x 4,90 m h = 3,45 m
- Klimatyzatory split o mocy chłodniczej kW 5 - **szt. 1**
- Sprężarka inwerterowa
- Wymagane parametry w pomieszczeniu archiwalnym
temperatura 14 – 18⁰ C (+ - 1)
wilgotność 30 – 50 % RH (+ - 3)

4. Pomieszczenie archiwum pom. nr 2064

- Wymiary pom. 3,40 m x 4,85 m h = 3,45 m
- Klimatyzatory split o mocy chłodniczej kW 3,5 - **szt. 1**
- Sprężarka inverterowa
- Wymagane parametry w pomieszczeniu archiwalnym
temperatura 14 – 18⁰ C (+ - 1)
wilgotność 30 – 50 % RH (+ - 3)

5. Pomieszczenie archiwum (umowna nazwa pom „ po kierowcach)

- Wymiary pom. 3,06m x 4,80 m h = 2,45 m
- Klimatyzatory split o mocy chłodniczej kW 2,5 - **szt. 1**
- Sprężarka inverterowa
- Wymagane parametry w pomieszczeniu archiwalnym
temperatura 14 – 18⁰ C (+ - 1)
wilgotność 30 – 50 % RH (+ - 3)

6. Pomieszczenie archiwum (umowna nazwa pom „ po kierowcach)

- Wymiary pom. 4,95 m x 4,80 m h = 2,45 m
- Klimatyzatory split o mocy chłodniczej kW 3,5 - **szt. 1**
- Sprężarka inverterowa
- Wymagane parametry w pomieszczeniu archiwalnym
temperatura 14 – 18⁰ C (+ - 1)
wilgotność 30 – 50 % RH (+ - 3)

7. Pomieszczenie archiwum (umowna nazwa pom „ pod kadrami))

- Wymiary pom. 9,90 m x 6,20 m h = 2,35 m
- Klimatyzatory split o mocy chłodniczej kW 3,5 - **szt. 2**
- Sprężarka inverterowa
- Wymagane parametry w pomieszczeniu archiwalnym
temperatura 14 – 18⁰ C (+ - 1)
wilgotność 30 – 50 % RH (+ - 3)

8. Pomieszczenie archiwum (biuro archiwum) pom. nr 2054

- Wymiary pom. 3,3 0 m x 4,40 m h = 3,4 5 m
- Klimatyzatory split o mocy chłodniczej kW 3,5 - **szt. 1**
- Sprężarka inverterowa
- Wymagane parametry w pomieszczeniu archiwalnym
temperatura 14 – 18⁰ C (+ - 1)
wilgotność 30 – 50 % RH (+ - 3)

Klimatyzatory w pozycjach nr 1 – 8 parametry pracy sterowane automatycznie stosownie w/w wymogów.

9. Pomieszczenie biblioteki

- Wymiary pom. 3,9 0 m x 7,10 m h = 3,00 m
- Klimatyzatory split o mocy chłodniczej kW 3,5 - **szt. 1**
- Sprężarka inwerterowa
- Wymagane parametry w pomieszczeniu bibl. jak w pom. biurowym

10. Oddział Chorób Układu Moczowego Vp gab. USG pom. nr 526

- Wymiary pom. 5,85 m x 6,30 m h = 3,00 m
- Klimatyzatory split o mocy chłodniczej kW 7,1 - **szt. 1**
- Sprężarka inwerterowa
- Wymagany filtr antybakteryjny

11. Zakład Radiologii CT – D6 pom. nr 017

- Wymiary pom. 5,70 m x 4,30 m h = 3,00 m
- Klimatyzatory split o mocy chłodniczej kW 3,5 - **szt. 1**
- Sprężarka inwerterowa

12. Zakład Radiologii - pomieszczenie maszynowni angiografu

- Wymiary pom. 1,75 m x 3,75 m h = 3,20 m
- Klimatyzatory split o mocy chłodniczej kW 3,5 - **szt. 1**
- Sprężarka inwerterowa

Klimatyzatory w pozycjach 9 – 12 parametry pracy sterowane pilotem bezprzewodowym.

Zamawiający wymaga aby każdy klimatyzator był zasilony własnym obwodem elektrycznym z najbliższej tablicy na danej kondygnacji i zabezpieczony bezpiecznikiem stosownym do mocy klimatyzatora.

Stosownie do warunków technicznych odprowadzenie skroplin od każdego klimatyzatora musi być odprowadzone na zewnątrz pomieszczenia grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin.

Zamawiający dopuszcza tolerancję mocy urządzenia w granicach + 10%.

Zamontowanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych na ścianach.

Zamawiający wymaga aby urządzenia klimatyzacyjne pochodziły od jednego producenta, były przystosowane do pracy całorocznej i posiadały wersję chłodząco – grzejącą.

b. Zmianie ulega rozdział I pkt. 5 SIWZ:

Jest:

5. Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu technicznego w następującym wymiarze godzin:
- Poz. 1-9 tabeli:**

3 osoby spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 30 minut.

Szkolenie odbędzie się przy ul. Pabianickiej 62 w Łodzi

Poz. 10-15 tabeli:

3 osoby spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 30 minut.

Szkolenie odbędzie się przy ul. Wólczańskiej 114 w Łodzi

Poz. 16-21 tabeli:

3 osoby spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 30 minut.

Szkolenie odbędzie się przy ul. Mińskiej 2 w Łodzi

Winno być:

6 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 30 minut.
Szkolenie odbędzie się przy ul. Pabianickiej 62 w Łodzi

c. Zmianie ulega rozdział II pkt. 4 SIWZ:

Jest:

4. Miejsce realizacji dostawy:

Poz. 1-9 tabeli: ul. Pabianicka 62 w Łodzi/12 kpl/

Poz. 10-15 tabeli: ul. Wólczańska 114 w Łodzi /6 kpl/

Poz. 16-21 tabeli: ul. Mińska 2 w Łodzi /6 kpl/

Winno być:

4. Miejsce realizacji dostawy:

ul. Pabianicka 62 w Łodzi

d. Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ:

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 w załączeniu do niniejszego pisma.

e. Zmianie ulega Załącznik nr 3 do SIWZ:

Zmodyfikowany Załącznik nr 3 w załączeniu do niniejszego pisma.

f. Zmianie ulega Załącznik nr 8 do SIWZ:

Zmodyfikowany Załącznik nr 8 w załączeniu do niniejszego pisma.

g. Zmianie ulega Załącznik nr 10 do SIWZ:

Zmodyfikowany Załącznik nr 10 w załączeniu do niniejszego pisma.


Uwaga:

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej dla Wykonawców. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 18.12.2012r. na godzinę 11:00 /osoba do kontaktu: Witold Stępień – Dział Techniczny, tel. 042 689-58-43; 609-390-171/.

załączeniu do pisma:

Załączniki nr 2,3,8,10 do SIWZ z wprowadzonymi zmianami

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

mgr Wojciech Szrajer (2)